

CCM

Centro de Comando Móvil

Unidad auto contenida diseñada para brindar apoyo de comunicaciones y control de una forma rápida y en sitio en caso de eventos masivos, situaciones de emergencia y operativos.

- CCM (Centro de comando móvil)
- Diseñada para brindar apoyo en comunicaciones y control en casos de emergencia o en operativos especiales
- Instalación en menos de 15 minutos
- Unidad tipo van, crafter o sprinter (según requerimientos)
- Versatilidad y discreción
- Maniobrabilidad
- Cuenta con 2 o 3 estaciones de trabajo (según la configuración)

Equipo básico de estructura y operación:

- Estabilizadores hidráulicos
- Escalón de acceso eléctrico
- Mástil neumático de 9-12 metros de altura
- Planta de energía eléctrica con arranque remoto
- Tablero de distribución eléctrica
- Extintor portátil de incendios
- Aire acondicionado
- Gavetas metálicas con seguro para evitar aperturas en el movimiento
- Toldo exterior eléctrico con sensor de viento para su retracción automática
- Luz de escena exterior en LED de alta intensidad
- Iluminación interior en estaciones de trabajo en LED de alta eficiencia
- Lámpara de Rastreo de alta intensidad en mástil exterior
- Sistema de video vigilancia en interior y exterior
- Sistema de Video Conferencia
- Enlace de comunicaciones banda ancha, 4G, WI-FI
- Cámara de reversa
- Site de comunicaciones

Sistemas adicionales de acuerdo al uso:

- Sistema de radiocomunicación
- Sistema de comunicación satelital
- Sistema de ARS (Atención Respuesta y Seguimiento)
- Sistema ALPR

